



Renouvellement de la voie – Tunnel de faîte du Lötschberg, section sud

Tunnel de faîte du Lötschberg, Suisse

Le projet comprenait la réfection de 0,2 km de voie ballastée ainsi que la conversion de 1,3 km de voie ballastée vers le système de « voie sur dalle ». Les principales tâches comprenaient:

- ✓ Excavation de l'ancienne voie ballastée et construction d'une nouvelle voie sur dalle. Renouvellement de quatre aiguillages.
- ✓ Réalisation d'une structure de transition entre la voie ballastée et la voie sur dalle.
- ✓ Adaptations du système de drainage (pose de traversées de drainage, réalisation de rigoles de drainage longitudinales et de caniveaux). Installation et adaptation des systèmes de signalisation ferroviaire (compteurs d'essieux, balises, boîtes de raccordement de câbles, signaux nains).
- ✓ Construction et pose de chambres pour les câbles de signalisation et de télécommunication. Élargissement des voies d'évacuation et construction d'une traversée d'évacuation.

Lieu:	Tunnel de faîte du Lötschberg, Suisse
Client:	BLS Netz AG
Durée d'exécution:	08.2023 - 11.2024
Prestations réalisées:	Travaux d'agrandissement et de réfection de la voie ballastée, pose de la voie sur dalle, adaptation du drainage du tunnel, des installations de protection des câbles et des voies d'évacuation
Entreprise exécutante :	Rhomberg Sersa Rail Group (Suisse)

Contact:

Rhomberg Sersa Rail Group (Schweiz)
info.rsrg.ch@rsrg.com
rhomborg-sersa.com



En savoir plus:

Renouvellement de la voie – Tunnel de faîte du Lötschberg, section sud

Tunnel de faîte du Lötschberg, Suisse

Données techniques

Construction de la voie sur dalle type LVT	2'556 m
Construction de la voie sur dalle – aiguillages (EW 60E2-900-1:9)	4 pces
Pose de rails UIC 60 E2 et 54 E2 R260/R350HT	5'600 m
Fourniture et mise en place du béton pour voie sur dalle	3'150 m ³
Construction de traversées de drainage	61 pces
Construction de caniveaux de drainage	1'150 m
Construction de chambres pour les câbles de signalisation et de télécom.	8 pces
Fourniture et pose des traverses LVT	18'600 pces
Soudages aluminothermiques de rails	117 pces

Excavation du ballast	8'050 t
Excavation des travées de voie	370 t
Élargissement des voies d'évacuation	1'322 m
Construction de la voie ballastée (2 voies)	226 m

Particularités

- ✓ Espaces restreints pour le montage des aiguillages
- ✓ Fenêtres de travail très courtes en raison des interruptions limitées sur la voie adjacente en service
- ✓ Logistique des matériaux exigeante, notamment pour la mise en place des traverses LVT
- ✓ Infiltrations d'eau par endroits



Contact:

Rhombberg Sersa Rail Group (Schweiz)
info.rsrg.ch@rsrg.com
rhombberg-sersa.com



En savoir plus: