



## Livellatura / Compattamento / Stabilizzazione Scartamento normale

Tenuta sicura per il vostro binario

### Descrizione del prodotto

Il compattamento viene eseguito subito dopo la rinalzata del binario al fine di ripristinare i valori prescritti di resistenza allo spostamento trasversale e longitudinale e assicurare che il treno possa riprendere a circolare alla velocità prevista sulla tratta. I lavori di livellatura, finalizzati a ripristinare la forma della massicciata, e la successiva fase di compattamento per assicurare la durata della posizione del binario, vengono eseguiti generalmente in concomitanza.

### I nostri servizi

- Asportazione del ballast e produzione dei profili regolamentari previsti della massicciata
- Compattamento degli interassi delle traverse e delle spalle della banchina o stabilizzazione dinamica del binario a seconda del tipo di macchina
- Spazzolatura della superficie delle traverse (abbassamento del pietrisco sotto la superficie superiore delle traverse in legno e in calcestruzzo, se richiesto)
- Concept specifici, innovativi, sostenibili, tecnologicamente maturi ed efficienti
- Moderno parco macchine con macchine ad alte prestazioni di nuova generazione
- Accorpamento di risorse, sfruttamento di sinergie e processo di continuo miglioramento

### I vantaggi

- Garanzia dei profili regolamentari previsti della massicciata
- Ottimizzazione e mantenimento a lungo termine delle prestazioni dell'infrastruttura ferroviaria
- Considerazione di fattori economici ed ecologici
- Compressione ottimale e/o stabilizzazione della massicciata

### Contatto

Harald Hercigonja  
Responsabile di settore Macchine per la costruzione di binari  
Scartamento normale  
[harald.hercigonja@rsrg.com](mailto:harald.hercigonja@rsrg.com)  
+41 79 317 46 93

